

Art der Maßnahme §§ 8, 9, 36, 38, 52, 78 WHG	Umfang der Maßnahme	Zeitraum	Erläuterungen im Kapitel
<b>§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG   Art. 70 Abs. 3 BayWG</b>			
Entnahme von zusätzlichem Schichtenwasser und Grundwasser zur Grundwasserabsenkung und Trockenlegung der Baugrube (Maststandorte mit Grundwassereingriff im Falle von Flachgründungen)	Entnahme und Ableitung rd. [m³] - Dauer [Tage] - Mast 3: 4.466 - 12 - Mast 20: 13.049 - 12 - Mast 21: 4.996 - 12 - Mast 22: 4.139 - 12 - Mast 23: 2.224 - 12 - Mast 32: 1.568 - 12 - Mast 49: 2.707 - 12 - Mast 76: 2.707 - 12 Summe: rd. 36.000 m³	Bauphase	Kap. 9.1.1 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
<b>§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG   Art. 70 Abs. 3 BayWG</b>			
Wiedereinleiten von Grundwasser durch Versickerung mittels Erdbecken (Maststandorte mit Grundwassereingriff im Falle von Flachgründungen)	Versickerung rd. [m³] - Mast 3: 4.466 - 4,3 - Mast 20: 13.049 - 12,6 - Mast 21: 4.996 - 4,8 - Mast 22: 4.139 - 4,0 - Mast 23: 2.224 - 2,1 - Mast 32: 1.568 - 1,5 - Mast 49: 2.707 - 2,6 - Mast 76: 2.707 - 2,6 Summe: rd. 36.000 m³	Bauphase	Kap. 9.1.4 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
<b>§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG</b>			
Aufstauen und Absenken von Grundwasser durch die in das Grundwasser eintauchenden Fundamente bzw. Pfahlgründungen	Grundwasseraufstau/-absenkung im Nahbereich: - Flachgründungen Masten: 3, 22, 23, 32, 49, 76 - Auswirkungen im Zentimeterbereich - Tiefengründung Masten: 74, 77 - Auswirkungen im Zentimeterbereich (weitere Masten in WSB: Gründungsart noch nicht bekannt (Betretungsverbot) bzw. kein Grundwasser bis UK Bohrpfähle bzw. UK Flachgründung angetroffen)	Endzustand	Kap. 9.2 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
<b>§ 36 Abs. 1 Nr. 2 WHG</b>			
Anlagen in, an, über oder unter oberirdischen Gewässern (Überspannung von Oberflächengewässern)	Vils: - zwischen Mast 20 und 21 Rott: - zwischen Mast 76 und 77	Endzustand	Kap. 13.3
<b>§ 38 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 WHG</b>			
Entfernung von standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Bereich der Uferrandstreifen Rott und Vils	Gtundstück im Eigentum des Freistaats Bayern; Ausmaß des ggs. erforderlichen Eingriffs ist noch nicht bekannt	Bauphase	Kap. 13.4
<b>§ 52 Abs. 1, Sätze 2, 3 WHG</b>			
Befreiung von den Verboten nach § 3 der Schutzgebietsverordnung des Trinkwasserschutzgebietes Oberbirnbach	Rückbau von Masten im Trinkwasserschutzgebiet Oberbirnbach, SZ III (Mast Nr. 67, B97)	Bauphase und Endzustand	Kap. 13.1
<b>§ 78 Abs. 4, Abs. 5 Nr. 1 lit a) WHG</b>			
Neubau von Masten (B162) im Überschwemmungsgebiet	Mast 20, 21 HQ <sub>100</sub> Vils Mast 22 HQ <sub>extrem</sub> Vils Mast 77 HQ <sub>10</sub> Rott Mast 76 HQ <sub>100</sub> Rott	Endzustand	Kap. 13.2
Rückbau von Masten (B97) im Überschwemmungsgebiet	Mast 105 HQ <sub>10</sub> Vils Mast 104, 106 HQ <sub>100</sub> Vils Mast 54 HQ <sub>10</sub> Vils Mast 55 HQ <sub>100</sub> Vils	Endzustand	Kap. 13.2